

PIELAVEDEN JA LAUKKALAN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTOTÖISTÄ JA AURAUUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ

1) Haudankaivu- ja peittotöiden urakkakuvaus:

Työ suoritetaan urakoitsijan konekalustolla.

Seurakuntayhtymä tarjoaa urakoitsijan käyttöön hautalankut, peittolapiot, suojakannet, suojaressut, sortumasuojat, roudansulattajat, haudan peruskuntoon laittamisen tarveineet. Urakoitsija suorittaa haudankaivun merkattuun paikkaan ja peittää haudan saman päivänä. Urakoitsija tasoittaa haudan hautaamisen jälkeen.

Tarkempi työnkuvaus urakoitsijalle kuuluvista töistä, jotka sisältyvät hautakohtaiseen veloitukseen:

Pielaveden Kirkon- ja Lehtolammin hautausmaa:

- hautakiven siirtäminen tarvittaessa ja paikoilleen laittaminen heti peiton jälkeen
- haudan avaaminen seurakunnan osoittamaan paikkaan
- vyörymissuojan, hautalankkujen ja hautakatteen laittaminen
- hautakaivannon tarkistaminen/viimeistely ennen hautausta vyörymän varalta
- haudan peittäminen hautauspäivänä, peittämisen jälkityöt kuten kukkalaiteiden asettaminen ja siistiminen kaikilta osin
- urakoitsija huolehtii em. tarvikkeiden siirrot haudalle ja poiskuljetuksen hautauksen jälkeen ko. hautausmaan huoltoalueelle, ellei muuta erikseen sovita
- urakoitsija korjaa lukuunsa koneen jättämät mahdolliset painaumat sekä kaivun yhteydessä mahdollisesti koituneet vahingot esim. hautakiville.

Laukkalan hautausmaa:

- hautakiven siirtäminen tarvittaessa ja paikoilleen laittaminen heti peiton jälkeen
- haudan avaaminen seurakunnan osoittamaan paikkaan
- vyörymissuojan, hautalankkujen ja hautakatteen laittaminen
- haudan peittäminen hautauspäivän aikana, peittämisen jälkityöt kuten kukkalaiteiden asettaminen ja siistiminen kaikilta osin huomioiden viereiset haudat
- urakoitsija huolehtii em. tarvikkeiden siirrot haudalle ja poiskuljetuksen hautauksen jälkeen ko. hautausmaan huoltoalueelle, ellei muuta erikseen sovita
- urakoitsija korjaa lukuunsa koneen jättämät mahdolliset painaumat sekä kaivun yhteydessä mahdollisesti koituneet vahingot esim. hautakiville.
- Hautakumpujen tasoittaminen. Talvella haudattujen keväällä roudan sulettua ja kesäaikaan kahden – kolmen viikon jälkeen hautauksesta.

.....

2) Auraus- ja kunnossapitotyöt:

Kirkon- ja Lehtolammin hautausmaa:

Erikseen suoritettavaan, haudankaivun ulkopuoliseen traktorityöhön kuuluu hautaukseen liittyvien käytävien auraustyöt sekä hautausmaan pääkäytävien ja parkkipaikkojen auraustyöt tarkemmin sovitusti sekä kesällä mm. mullan ajoa ja muita alueiden kunnossapitotöitä.

Urakoitsija vastaa omasta työturvallisuudestaan.

Konetöiden tuntiveloitushinta pyydetään jättämään ko. lomakkeelle.

Laukkalan hautausmaa:

Urakkakuvaus ei sisällä Laukkalan hautausmaan auraustöitä.