

Arkkuhaudan kaivuuseen sisältyvät työt

Koskee Iisalmen Vanhalla sekä Kangaslammin hautausmailla tapahtuvia arkkuhaudanurakkakaivuita ajalla 1.10. 2021 – 31.12.2023 (sekä mahdollisia lisävuosia 2024 – 2025).

1. Yleistä

- Hauta kaivetaan konetyönä, jos se ei ole mahdollista, niin se tehdään käsityönä,
- seurakuntayhtymä osoittaa hautapaikan,
- lumityö ei kuulu urakkaan,
- seurakuntayhtymälle kuuluu roudansulatuslaitteen (maton) laittaminen haudalle,
- haudankaivutyö pyritään tekemään maanantai – perjantai 7.00 – 16.00 välisenä aikana,
- kaivutyö tehdään samalla viikolla siunausten kanssa, poikkeuksellisesti maanantaina tai tiistaina olevien hautausten haudat voidaan kaivaa edellisen viikon lopulla,
- tarkemmasta ajankohdasta sovitaan seurakuntayhtymän työntekijän kanssa,
- urakoitsija järjestää sijaisen lomien tai muiden esteiden sattuessa (sijaisen työnopastuksesta vastaa urakoitsija) ja
- kaivutyöstä ilmoitetaan urakoitsijalle hyvissä ajoin ennen hautausta
- tehty työ laskutetaan kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä

2. Vastuu/velvollisuus

- Urakoitsija vastaa kiinteistöille (mm. istutuksille, nurmikolle ja muistomerkeille) aiheuttamistaan vahingoista,
- urakoitsija vastaa työkohteidensa ja työntekijöidensä työsuojelusta viranomaisasiointineen. Urakoitsijan tulee käyttää töissään, töiden luonne huomioon ottaen, aina riittävän ammattitaitoista työvoimaa.
- urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista sekä ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa em. vahingot ja laiminlyönnit kaikille osapuolille ja
- urakoitsija ei ole työsuhteessa seurakuntayhtymään
- urakoitsijaa koskee vaitiolovelvollisuus.

3. Valmistelevat työt

- talvikautena tarvittaessa lumen poisto hauta-alueelta,
- kesäaikana nurmipinta suojataan tarvittaessa seurakuntayhtymän tarjoamalla materiaalilla,
- tuentavälineiden ja muiden tarvikkeiden kuljetus hautausmaan varastolta haudalle ja

- muistomerkin ja reunakivien siirto tarvittaessa ja asennukset takaisin

4. Kaivutyö

- Hauta kaivetaan 150cm:n (matala) tai 210 cm:n (syvä) syvyiseksi. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle (hautaus-toimen ohjesääntö 11§),
- haudan tuenta,
- kaivuumasojen sijoitus siten, että haudalle on esteetön kulku,
- kaivuumasojen sijoitus siten, että viereisille haudoille aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä
- haudan pintarakenteet ja tukirakenteiden paikalleen asennus. Tarkistettava, ettei kaivetusta haudasta aiheudu vaaraa sortumisen vuoksi ja
- **kaivutyön jälkeen hauta-alueen ja kulkureitin haudalle hyvä siistiminen.**

5. Peittotyö

- hauta on peitettävä kokonaan hautauspäivänä,
- haudan peiton jälkeen muotoillaan hautakumpu haudan kohdalle. Kummun korkeus noin 25 cm ja pinta-alaltaan noin 100 x 200 cm,
- kukkalaitteet laitetaan huolellisesti hautakummulle. Tukilaitteet ym. hautauksessa tarvittavat välineet siirretään varastoon välittömästi,
- hauta-alue siistitään hyvin ja ylimääräiset kaivumaat viedään pois haudalta peiton yhteydessä ja
- haudan kaivussa ja muussa hautaukseen kuuluvissa töissä noudatetaan hautaus-toimen ohjesääntöä, hautausmaiden käyttösuunnitelmaa ja hautausmaiden järjestysmääräyksiä

6. Hautapaikan kunnostustyö

- Hautapaikan kunnostustyöt sisältyvät urakkahintaan, myös talvihautojen kevätkunnostus (kunnostus sisältää haudan tiivistyksen ja nurmetuksen sekä mahdollisesti syrjään siirrettyjen hautakivien paikalleen laitton).

Iisalmi 20.8.2021

Riitta Kaasinen
palvelupäällikkö